

TROŠKOVNIK

ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA BAKRA

Općenito: Održavanje prometne signalizacije na području Grada Bakra podrazumijeva održavanje nerazvrstanih cesta Grada Bakra odnosno pripadajućih naselja Bakar, Kukuljanovo, Škrljevo, Plosna, Ponikve, Krasica, Praputnjak, Meja, Hreljin, Melnice, Plase, Zlobin. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta pod nadležnošću Grada Bakra iznosi 73,73 kilometara. Radovi će se izvoditi prema potrebi, a rok za početak izvedbe je 10 dana od dana usmene ili pismene narudžbe bez obzira na količinu.

ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE					
1	Popravak prometnog znaka	kom	30	a'	
2	Ravnanje stupa	kom	10	a'	
3	Ličenje stupa	kom	10	a'	
4	Nastavak stupa	kom	5	a'	
5	Piljenje stupa i saniranje temelja	kom	10	a'	
6	Ugradnja postojećeg stupa	kom	10	a'	
7	Čišćenje ispisanih prometnih znakova	kom	40	a'	
8	Nabava, doprema i montaža prometnog znaka				
	- Prometni znak \varnothing 400 ili 400 x 400 mm	kom	5	a'	
	- Prometni znak HI \varnothing 600 ili 600 x 600 mm	kom	30	a'	
	- Prometni znak EG \varnothing 600, trok. 900 ili 600 x 600 mm	kom	10	a'	
	- Prometni znak 600 x 900 mm	kom	5	a'	
	- Dopunska ploča 600 x 250 mm	kom	5	a'	
	- Putokaz 1000 x 250 mm	kom	5	a'	
	- Ploča naziva ulice 500 x 300 mm	kom	10	a'	
	- Ploča naziva ulice 1000 x 500 mm	kom	10	a'	
9	Nabava doprema i montaža prometnog ogledala				
	- Prometno ogledalo 700x900 mm	kom	3	a'	
	- Zamjena oštećenog stakla prometnog ogledala 700 x 900 mm	kom	3	a'	
	- Prometno ogledalo \varnothing 600 mm	kom	3	a'	
10	Zamjena stupa			a'	
	- Stup \varnothing 2" x 1,5m	kom	5	a'	
	- Stup \varnothing 2" x 3,2 m	kom	20	a'	

	- Stup ø 2" x 3,5 m	kom	10	a'_____	
	- Stup ø 2" x 3,8 m	kom	5	a'_____	
11	Ophodarska služba jednom mjesečno sa izviješćem o stanju prometne signalizacije				
		paušalno	12	a'_____	
				UKUPNO (A)	
	B) ODRŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE				
13	Obnova pune središnje, rubne crte	m	2000	a'_____	
14	Obnova isprekidane središnje, rubne crte	m	2000	a'_____	
15	Obnova crte STOP-a (4-6 m)	m	500	a'_____	
16	Obnova STOP crte	m2	300	a'_____	
17	Obnova slova (do 2 m) STOP, ŠKOLA, BUS	kom	450	a'_____	
18	Obnova BUS stajališta (neto)	m2	10	a'_____	
19	Obnova strelica jednosmjernih	kom	10	a'_____	
20	Obnova strelica dvosmjernih	kom	20	a'_____	
21	Obnova pješačkog (bruto)	m2	1000	a'_____	
22	Obnova parkirališta				
	- okomito	kom	80	a'_____	
	- koso	kom	10	a'_____	
	- uzdužno	kom	10	a'_____	
23	Obnova parkirališta za invalide	kom	10	a'_____	
24	Obnova otoka (bruto)	m2	225	a'_____	
25	Obnova BUS stanice (komplet)	kom	25	a'_____	
26	Obnova križa	m2	10	a'_____	
27	Uklanjanje postojećih horizontalnih oznaka (precrtavanje)	m2	30	a'_____	
28	Izrada horizontalne signalizacije TERMOPLASTIKOM				
	- crta	m	500	a'_____	
	- pješački prijelaz (neto)	m2	100	a'_____	

				UKUPNO (B)	
	Rekapitulacija				
	A) ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE				
	B) ODRŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE				
				UKUPNO BEZ PDV	
				PDV 25 %	
				SVEUKUPNO	
	U _____, _____ 2014. g.			Ponuditelj	
				(pečat i potpis)	