

SINHRONA SITUACIJA INSTALACIJA

mjerilo 1 : 200

- trasa EKI s zdencima (2xDN50)
- EKI priključak na postojeći zdenac
- sanitarna odvodnja DN200
- oborinska odvodnja DN400
- hidrantska vodoopskrbna mreža DN110
- sanitarna vodoopskrbna mreža DN32
- trasa NN napajanja
- trasa razvoda javne rasvjete
- trasa polaganja zaštitnih cijevi (razni profili)

INTERNE INSTALACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE
PREMA POSEBNOM PROJEKTU

NAPOMENA :

Prije polaganja instalacija u sjevernom nogostupu obvezno je iskolčenje postojećih instalacija od strane nadležnih upravitelja instalacija (VIK, HEP, Tcom, Optima telekom,...) , iskop rova i detekcija postojećih instalacija. Nastavne iskope obavljati laganom mehanizacijom uz stalnu pratnju. Prije polaganja novih instalacija ishoditi suglasnost ostalih upravitelja instalacijama. U svemu postupati prema o posebnim uvjetima građenja.

INTEA d.o.o. Poduzeće za inženjering, trgovinu i poslovne usluge Rijeka, Marije Grbac 25 tel.385 51 637739, GSM 098259310, e-mail : intea@ri.t-com.hr	
Investitor:	GRAD BAKAR Primorje 39 51222 Bakar
Dio projekta:	MAPA 1 - Trasa prometnice s vodoopskrbom i odvodnjom
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT
Vrsta projekta:	Građevinsko-prometni
Građevina/zahvat: ŽCP - PRILAZNA PROMETNICA ZA PLATO E 1.1 U RADNOJ ZONI R-27 KUKULJANOVO k.č.br. 2067/15 K.O. Kukuljanovo	Zajednička oznaka projekta: 05/2017- ŽCP E.1.1/GP Broj projekta: 05-17 / GP
Projektant: S. Babić, dipl.ing.građ.	Sadržaj nacrta: SINHRONA SITUACIJA INSTALACIJA
Projektant suradnik:	mjerilo 1 : 200 Mjesto i datum: Rijeka, veljača 2018.
	List: 6

INTERNE INSTALACIJE ASFALTNE BAZE
PREMA POSEBNOM PROJEKTU
(VIA FACTUM d.o.o., ZOP 06/18, 02/18)